

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
<b>1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ</b>					
1	Εκσκαφή χαλαρών εδαφών	1	ΝΑΟΔΟ Α01	m3	950,00
2	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	2	ΝΑΟΔΟ Α02	m3	1.500,00
3	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	3	ΝΑΟΔΟ Β01	m3	140,00
4	Προμήθεια δανείων, συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3	4	ΝΑΟΔΟ Α18.1	m3	1.200,00
5	Κατασκευή επιχωμάτων	5	ΝΑΟΔΟ Α20	m3	1.200,00
<b>2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>					
1	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	6	ΝΑΟΔΟ Β29.2.2	m3	45,00
2	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	7	ΝΑΟΔΟ Β29.4.5	m3	20,00
3	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C	8	ΝΑΟΔΟ Β30.2	kg	1.400,00
4	Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη	9	ΝΑΟΔΟ Β36	m2	170,00
5	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm	10	ΝΑΥΔΡ 12.01.01.06	m	40,00
<b>3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</b>					
1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	11	ΝΑΟΔΟ Γ01.1	m3	710,00
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	12	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	m2	7.400,00
<b>4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>					
1	Ασφαλτική προεπάλειψη	13	ΝΑΟΔΟ Δ03	m2	4.850,00
2	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	14	ΝΑΟΔΟ Δ06	ton	600,00
3	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	15	ΝΑΟΔΟ Δ04	m2	11.300,00
4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	16	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	m2	11.300,00
<b>5. ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ</b>					
1	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης N2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2, λειτουργικού πλάτους W3	17	ΝΑΟΔΟ Ε01.1.5	m	200,00
2	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2")	18	ΝΑΟΔΟ Ε10.1	TEM	5,00
3	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	19	ΝΑΟΔΟ Ε09.4	TEM	5,00
4	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	20	ΝΑΟΔΟ Ε17.1	m2	100,00

ΛΑΙΜΟΣ  
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΛΑΙΜΟΣ  
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΝΕΣΤΟΡΙΟ  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ