

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ									
1	Γενικές Εκκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Α02	ΝΟΔΟ 1123.Α	1	m3	95,00	13,24	1.257,80	
2	Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Γ01.1	ΝΟΔΟ 3121Β	2	m3	40,00	24,04	961,60	
3	Κατασκευή επιχωμάτων	ΝΑΟΔΟ Α20	ΝΟΔΟ 1530	3	m3	40,00	1,05	42,00	
4	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	ΝΑΟΔΟ Α14	ΝΟΔΟ 1310	4	m	3.300,00	0,65	2.145,00	
Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ								4.406,40	4.406,40
2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ									
1	Βάση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Γ02.1	ΝΟΔΟ 3211Β	5	m3	175,00	24,04	4.207,00	
2	Κατασκευή ερείσματος	ΝΑΟΔΟ Γ05	ΝΟΔΟ 3311Β	6	m3	175,00	25,14	4.399,50	
Σύνολο : 2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								8.606,50	8.606,50
3. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ									
1	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ03	ΝΟΔΟ 4110	7	m2	615,00	1,20	738,00	
2	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΝΑΟΔΟ Δ06	ΝΟΔΟ 4421Β	8	ton	75,00	84,83	6.362,25	
3	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ04	ΝΟΔΟ 4120	9	m2	17.900,00	0,45	8.055,00	
4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	ΝΟΔΟ 4521Β	10	m2	17.900,00	8,43	150.897,00	
Σύνολο : 3. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								166.052,25	166.052,25
4. ΣΗΜΑΝΣΗ									
1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΝΑΟΔΟ Ε17 1	ΟΙΚ 7788	11	m2	1.950,00	3,80	7.410,00	
Σύνολο : 4. ΣΗΜΑΝΣΗ								7.410,00	7.410,00

Συνολικά

186.476,15

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

	Άθροισμα		186.475,16
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00%	33.565,53
	Άθροισμα		220.040,68
	Απρόβλεπτα	15,00%	33.006,10
	Άθροισμα		253.046,78
	Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ		516,42
	Άθροισμα		253.563,20
	ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών		92,96
	Άθροισμα		253.656,16
	Πρόβλεψη αναθεώρησης		4.408,36
	Άθροισμα		258.064,52
	ΦΠΑ	24,00%	61.935,48
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		320.000,00

ΛΑΙΜΟΣ 04/06/2026

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ



Λιναρά Ζαχαρούλα
Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.

ΝΕΣΤΟΡΙΟ 04/06/2026

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο προϊστάμενος Δ/σης Τεχνικών
Υπηρεσιών, καθαριότητας και Πρασίνου



Μελλιος Αθανάσιος
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.